

Brücken TP2 Lenzburg-Birrfeld

Bauwerksanierung – manueller und maschineller Betonabtrag mit HDW



Allgemeines

Kunde

Hoch- und Tiefbau AG, Sursee

Bauausführung

Granjet Granella AG, Winfried Ritter

Ort

A1 Lenzburg/Birrfeld

Projektbeschreibung

Auf 7 Brücken wird in 6 Hauptetappen der Beton an den Mittel- und Arbeitsfugen (ca. 42 m³) auf einer Tiefe von bis zu 70 cm abgetragen. Nach der Potentialfeldmessung werden die Brückenplatten aufgeraut, schadhafte Stellen werden abgetragen. An den Wandflächen wird die Zementhaut entfernt.

Ausführungsdauer: Juni 2010 bis September 2012